

| KONSTRUKCIJAS | |
|---|--|
| PAMATI | Pamati ir esošā ēkas konstrukcija, kas tika izbūvēta iepriekšējā kārtā, tā veidota no monolītas dzelzsbetona plātnes. |
| NESOŠĀS SIENAS | Nesošās sienas veidotas no monolīta dzelzsbetona. |
| STARPSTĀVU PĀRSEGUMI | Pārsegums veidots no monolīta dzelzsbetona. |
| ĀRSIENAS | <p>Nesošās ārsienas veidotas no monolīta dzelzsbetona, bet pārējās – no gāzbetona blokiem.</p> <p>Ēkas norobežojošās konstrukcijas pamatā siltinātas ar putupolistirola izolāciju, bet vietās, kur sienas pilda ugunsdrošības vai ugunsnodalījuma funkciju, tām paredzēta akmens vates siltumizolācija. Sienām paredzēta dekoratīva fasādes apdare.</p> <p>Mansarda stāva sienas paredzētas no koka konstrukcijām ar ventilējamu fasādi.</p> |
| JUMTS | Jumts paredzēts no monolīta dzelzsbetona pārseguma, izņemot pēdējo stāvu, kur tas veidots no koka konstrukcijām. Jumts siltināts ar akmens vates izolāciju un pārklāts ar PVC membrānu. |
| SIENAS STARP KOPLIETOŠANAS TELPĀM UN DZĪVOKĻIEM | Sienas veidotas no gāzbetona blokiem, no koplietošanas telpu puses apmetas ar apmetumu, bet no iekšpuses apšūtas ar ģipškartonu divās kārtās, starp kurām paredzēta akmens vates izolācija. |
| SIENAS STARP DZĪVOKĻIEM | Sienas veidotas kā trīskārša sistēma. Vidusdaļa veidota kā ugunsizturīgs slānis, kas apšūts no abām pusēm ar ģipškartonu divās kārtās un pildīts ar 75 mm akmens vates izolāciju. |
| DZĪVOKĻU IEKŠĒJĀS STARPSIENAS (STARP TELPĀM) | Starp sienas veidotas no metāla karkasa (50; 75; 100 mm), kas apšūts no abām pusēm ar ģipškartonu divās kārtās un aizpildīts ar akmens vati. |
| LOGI | <p>Ēkā paredzēti trīskāršo stikla pakešu alumīnija logi ar augstu energoefektivitāti, kas nodrošina labu siltuma un skaņas izolāciju. Logi aprīkoti ar augstas kvalitātes furnitūru un nodrošina ērtu ekspluatāciju.</p> <p>Ugunsdrošajās sienās izvietoti logi ar 30 minūšu ugunsizturību.</p> |
| ĒKAS ĀRDURVIS | Ēkas ārdurvis paredzētas no alumīnija ar trīskāršo stiklojumu. |
| TERASES | Gala apdarei izmantots impregnēts koka klājs, kas balstīts uz distanceriem. Terases aprīkotas ar āra rozeti. Terašu norobežošanai izmantotas metāla margas. Terases savstarpēji atdalītas ar metāla ekrānu, kas līdzīgs terases margām. Atdalošo sienu pēc izvēles ir iespējams papildināt ar terases kastēm vai puķu kastēm. |
| KĀPNES UN MARGAS | Saliekami dzelzsbetona kāpņu laidi un laukumi. Krāsotas metāla margas. |

| | |
|-------------------------------|--|
| LIFTS | Ēkā paredzēts lifts, kas pietur katrā ēkas stāvā. |
| KOPLIETOŠANAS TELPAS | Koplietošanas telpa bērnu ratiņu glabāšanai paredzēta ēkas 1. stāvā. Telpām paredzēta piekļuves kontrole. |
| TERITORIJA, LABIEKĀRTOJUMS | Teritorija ir labiekārtota – bruģēts segums, laternas un vairākas atpūtas vietas ar soliņiem. Tiek veidotas vairākas apstādījumu grupas, kas izvietotas stacionārās puķu kastēs. Teritorijā izvietotas velosipēdu novietnes. |
| PAZEMES STĀVI | Ēkas pagrabstāvs sastāv no diviem līmeņiem jeb -1. un -2. stāva, kuros izvietotas autostāvvietas, motociklu stāvvietas, velosipēdu novietnes un noliktavas, kā arī paredzētas automašīnu elektrouzlādes iespējas. |

*Tehniskajā aprakstā minētie risinājumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, aizstājot tos ar līdzvērtīgiem vai tehnoloģiski līdzvērtīgiem alternatīviem risinājumiem, kas atbilst būvprojektam un nodrošina nemainīgu kvalitātes līmeni.

| INŽENIERTĪKLI | |
|-------------------|---|
| APKURE | Ēkas apkuri nodrošina centralizētā pilsētas siltumapgāde. Dzīvokļos tiek izvietoti <i>PURMO</i> radiatori. Katrā sanitārajā mezglā paredzēti elektriskie dvieļu žāvētāji un elektriski apsildāmas grīdas. Attālināta skaitītāju nolasīšana. |
| GAISA DZESĒŠANA | Ēkas 5. stāvā divistabu dzīvokļiem tiek izbūvēta gaisa dzesēšanas infrastruktūra. Dzesēšanas sistēmas ārējo un iekšējo bloku uzstāda klients par saviem līdzekļiem. |
| ŪDENSAPGĀDE | Centralizēta pilsētas ūdensapgāde un kanalizācija. Katra dzīvokļa aukstā un karstā ūdens skaitītāji atrodas koplietošanas telpās. Attālināta skaitītāju nolasīšana. |
| ELEKTROAPGĀDE | Katram dzīvoklim paredzēts neatkarīgs pieslēgums elektrotīklam. Elektrības skaitītāji tiek izvietoti katrā stāva sadalnē. Paredzēts izbūvēt rozetes un ierīkot apgaismes slēdžus, tiek nodrošinātas pieslēguma vietas virtuves tehnikai. Dzīvoklī paredzēti iebūvējami gaismekļi vietās, kur ir pazeminātie griesti, savukārt pārējos gaisma ķermeņus klients varēs izvēlēties un uzstādīt atbilstoši savām vēlmēm un līdzekļiem. Apgaismojuma vadība koplietošanas telpās paredzēta ar kustību sensoriem. |
| VENTILĀCIJA | Katram dzīvoklim paredzēta atsevišķa ventilācijas sistēma. Dzīvokļiem ārsienās paredzēts izvietot ārējos rekuperatorus katrā dzīvojamajā telpā. No katra sanitārā mezgla paredzēta nosūce, gaisa izmešana paredzēta uz jumta. |
| TELEKOMUNIKĀCIJA | Katram dzīvoklim tiek pievilks optiskais kabelis, kas izvietots telekomunikāciju sadalnē. |
| DROŠĪBAS PASĀKUMI | Ēkās pie ieejas durvīm tiek uzstādīti namruņi un katrā dzīvoklī – stacija. Teritorija vakaros tiek slēgta. Katrā dzīvoklī paredzēti lokālie dūmu detektori, koplietošanas telpās – centralizētie. |